


รายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


จังหวัด พิษณุโลก

แบบ ปร.4 (ก)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-2x28 W ตะแกรงถีไบพับ	24	ชุด	2,130.00	51,120.00	135.00	3,240.00	54,360.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-1x28 W ตะแกรงถีไบพับ	18	ชุด	1,560.00	28,080.00	135.00	2,430.00	30,510.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-2x14 W ตะแกรงถีไบพับ	36	ชุด	1,545.00	55,620.00	135.00	4,860.00	60,480.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-1x14 W ตะแกรงถีไบพับ	4	ชุด	1,110.00	4,440.00	135.00	540.00	4,980.00	
	- โคมไฟ High Bay หลอด LED 120 วัตต์	106	ชุด	3,300.00	349,800.00	560.00	59,360.00	409,160.00	
	- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า Ø 6 " หลอด LED 18 วัตต์	12	ชุด	430.00	5,160.00	115.00	1,380.00	6,540.00	
	- โคมไฟกิ่ง หลอด LED 9 วัตต์	47	ชุด	400.00	18,800.00	165.00	7,755.00	26,555.00	
	- โคมไฟสปอตไลท์ชนิดราง หลอด LED 50 วัตต์	6	ชุด	2,400.00	14,400.00	275.00	1,650.00	16,050.00	
	รวมงานข้อ 4.1				527,420.00		81,215.00	608,635.00	
	4.2 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยวติดบนกล่องลอย	72	จุด	40.00	2,880.00	70.00	5,040.00	7,920.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่ (เต้ารับ) ติดบนกล่องลอย	45	จุด	130.00	5,850.00	80.00	3,600.00	9,450.00	
	รวมงานข้อ 4.2				8,730.00		8,640.00	17,370.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้าดวงโคม	253	จุด	145.00	36,685.00	80.00	20,240.00	56,925.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสวิทช์	72	จุด	145.00	10,440.00	80.00	5,760.00	16,200.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	45	จุด	430.00	19,350.00	110.00	4,950.00	24,300.00	
	รวมงานข้อ 4.3				66,475.00		30,950.00	97,425.00	


(นายประพันธ์ พุมताल)


(นายโสภณ พันธุ์เพชร)


(นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ)


รายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

แบบ ปร.4 (ก)

จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง	2	ชุด	7,250.00	14,500.00	1,500.00	3,000.00	17,500.00	
	- ตู้ MDB	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	15,000.00	15,000.00	100,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				99,500.00		18,000.00	117,500.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	จุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมงานข้อ 4.5				24,000.00		3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		726,125.00		142,405.00	868,530.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	- ลิฟท์โดยสาร		ชุด		-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	


(นายประพันธ์ พุ่มताल)


(นายโสภณ พันธุ์เพชร)


(นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ)

แบบ ปร.4 (ก)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	- เครื่องผลิตน้ำประปาในโรงเรียน	-	เครื่อง	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง								
	- ป้ายแสดงชั้นของอาคาร (ตามแบบรูป)		จุด	-	-	-	-	-	
	- ไฟส่องฉุกเฉิน	24	ชุด	2,500.00	60,000.00	310.00	7,440.00	67,440.00	
	รวมงานข้อ 7.2				60,000.00		7,440.00	67,440.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ ทั้งหมด		รวม		60,000.00		7,440.00	67,440.00	

แผ่นที่ 15/ 17